

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, maßbeständig, **mit minimalem Verschnitt** richtungsfrei auf handelsüblicher Fixierung, **Graphlokk®**, oder auch **schwimmend mittels TacTiles® verlegbar**, ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. wiederaufnehmbar, stuhlrollengeeignet, antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Strapazier- und Komfortwert EN 1307: Class 33 Heavy Contract, LC2 permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen

fußbodenheizungsggeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095

Poleinsatzgewicht 780 g/m²
 Polschichtdicke 3,6 mm
 Gesamtdicke ca. 6,9 mm,
 Gesamtgewicht 4.060 g/m²
 Teilung 1/10
 Noppenzahl/m² 139 870

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität EN 986 $\leq 0,2\%$
 Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
 Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB
 Schallabsorptionskoeffizient (α_w) 0,20
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,088 m² K/W
 Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: hochwertige tuft-
 dessinierte strukturierte Schlingenqualität
 mit Web-Optik (Tapestry), garngefärbt, farbecht

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garn-
 gefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™Bio
 Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,65 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil Gesamt: 93,03 %

Environmental Product Declaration (EPD)

Erzeugnis: Human Connection Flagstone CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Verlegung (wiederaufnehmbar, stuhlrollen-
geeignet, ableitfähig) €/m² netto:

.....

.....

Sockelleisten aus Fliesen, 50 x 50 cm,
schwerbeschichtet 50 mm Höhe
mit farblich passender aufgeklebter Kettelung -
Kettelfix® - versehen frei Baustelle liefern und
fachgerecht anbringen

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

Anbringung €/m² netto:

.....

.....

Alternativ-Position:

Verlegung in empfohlener Verlegerichtung,
aber schwimmend mittels **TacTiles®**
Haftetiketten statt auf Fixierung, stuhlrollen-
geeignet, besonders umweltschonend, keine
Klebstoffaufbringung, keine Klebstoff-
Emissionen, keine Verunreinigung
der Unterkonstruktion, positiver Beitrag zur
Gebäudezertifizierung

Einbauort:

Lieferung Material €/Rolle netto:

Verlegung (schwimmend, wiederaufnehmbar,
stuhlrollengeeignet, antistatisch) €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....