
Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Heringbone bzw. Ashlar auf handelsüblicher Fixierung, z.B.

Graphlokk von Interface oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface

verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht: 850 g/m²

Polschichtdicke: 4,1 mm

Gesamtdicke: 7,5 mm

Gesamtgewicht: 4.164 g/m²

Teilung: 1/10

Noppenzahl/m²: 169.420

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2$ %

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 26 dB

Schallabsorptionsgrad: aw 0,20

Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,088 m² K/W

Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501: Cfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes garngefärbtes Polyamid

Rückenkonstruktion: CQuest™ Bio
Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 2,79 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil gesamt: 93,8 %

ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: World Woven 880 CQB

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....